

池交综规〔2022〕26号

关于G206赤头至黄泥段一级公路建设工程初步设计的批复

池州市公路管理服务中心：

你中心报来《G206赤头至黄泥段一级公路建设工程初步设计文件》已收悉。经审查，批复如下：

一、技术标准及工程规模

该项目按一级公路标准建设，路线主线全长约 8.672 公里（K0+000-K8+671.659）。设计速度 60 公里/小时，设计汽车荷载等级：公路-I 级，设计洪水频率：路基、涵洞、桥梁 1/100；路面类型：沥青混凝土。

二、路线方案

项目起点为赤头（G236与G206交口处），由北向南经云峰桥、河西加油站、S27安东高速出入口、城南汽车站、樟

树村、黄泥村，终点为现状国道G206罗家桥桥头。

三、路基横断面、路面类型

该项目K0+000-K0+500段红线宽度34m与现状一致，双向六车道；K0+500-K2+151.135公路段路基宽度23.5m与现状一致，双向四车道；K2+151.135-K5+770市政段红线宽度30m，双向四车道；K5+770-K8+671.659公路段路基宽26.5m，双向四车道；路面类型：沥青混凝土。

四、桥梁总体设计

全线推荐线共设置桥梁5座，其中1座维修加固，2座拼宽利用，2座拆除重建。

五、路线交叉布置

全线平面交叉共11处。

六、投资概算

该项目投资概算总金额为46721.34万元，平均每公里造价5387.82万元；其中：建安费为34028.41万元，平均每公里建安费3924.09万元。

八、其他

接此批复后，在下阶段施工图设计阶段，进一步优化与完善临时道路、涵洞、交安设施等布置与设计。严格落实项目“四制”，严格控制投资规模，加快项目建设进度，争取早日建成投入使用。

此复。